

RUANG LINGKUP

7.	Lingkup Kegiatan	Lingkup kegiatan adalah memelihara sarana dan prasarana gedung perkantoran di lingkungan bkd provinsi jawa barat, dilaksanakan secara rutin untuk mendapatkan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kantor yang kondusif, pekerjaan desain interior ruang rapat dan ruang kerja data informasi
8.	Keluaran	Keluaran yang dihasilkan oleh penyedia adalah terbangunnya ruang rapat dan ruang kerja data informasi
9.	Jangka Waktu Penyelesaian kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Desain Interior Ruang Rapat Dan Ruang Kerja Data Informasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender,
10.	Spesifikasi Teknis	<p>A. Pekerjaan Bongkaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Bongkaran Kusen Jendela 2. Pek. Bongkaran Kusen Pintu Toilet <p>B. Pekerjaan Interior Ruang Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Pasang Pelapis dinding 3.8 M2 2. Pek. Pasang Treatment Dinding Fin.Hpl 56 M2 3. Pek. Pasang Backdrop Fin.Hpl 26.88 M2 4. Pek. Pasang WallPaper 3.2 M2 5. Pek. Pasang Wallpaper Cutting 9 M2 6. Pek. Pasang Rangka Plafond Hollo 37.8 M2 7. Pek. Pasang Penutup Plafond Gypsum 37.8 M2 8. Pek. Pasang Penutup Plafond Gypsum Ceiling 18 M1 9. Pek. Pasang Lantai Vinyl 51 M2 10. Pek. Pasang Roll Blinds 5.4 M2 11. Pek. Pasang Titik Lampu 16 Titik 12. Pek. Pasang Titik Saklar dan Stop Kontak 12 Titik 13. Pek. Pasang Lampu Downlight 8 watt 10 buah 14. Pek. Pasang Indirect Lamp 29 M1 15. Pek. Pasang Lampu Dinding LED 2 Arah 5 Buah 16. Pek. Pasang Lampu Gantung 1 Set 17. Pek. Pasang Stop Kontak Meja 4 Buah 18. Pek. Pasang Stop Kontak Dinding 4 Buah 19. Pek. Pasang Saklar Tunggal 2 Buah 20. Pek. Pasang Saklar Ganda 2 Buah 21. Pintu Multi Rangka Kayu Fin.Hpl 3 Daun 22. Rak besi Tanaman 4 Buah <p>C. Pekerjaan Pengecatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Pengecatan Plafond Gypsum 51 M2 <p>D. Pasangan Ruang Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Pengecatan Plafond Gypsum 24.4 M2 2. Pek. Pengecatan Dinding 52.5 M2 3. Pek. Pemasangan Sticker Kaca Oneway 4.5 M2 <p>E. Pekerjaan Koridor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Pasaangan Lantai Vinyl 18.7 M2 2. Pek. Pasangan Wall Paper 45.8 M2 3. Pek. Pasangan Treatment Dinding Fin.Hpl 18.8 M2 4. Pek. Pengecatan Plafond Gypsum 18.7 M2
11.	Metode Pengadaan	Pengadaan Langsung