

RUANG LINGKUP

7.	Lingkup Kegiatan	Lingkup kegiatan adalah memelihara sarana dan prasarana gedung perkantoran di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan secara rutin untuk Mendapatkan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kantor yang kondusif, pekerjaan selasar, kanopi, dan pembuangan saluran air Grha Merit Center
8.	Keluaran	Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia adalah terbangunnya selasar, kanopi, dan pembuangan saluran air Grha Merit Center
9.	Jangka Waktu Penyelesaian kegiatan	Pelaksanaan kegiatan Pekerjaan selasar, kanopi, dan pembuangan saluran air Grha Merit Center berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender,
10.	Spesifikasi Teknis	<p>I. Pekerjaan Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan lahan dan buang berangkal 2. Pengukuran dan bowplank 3. Alat bantu kerja <p>A. Pekerjaan Selasar</p> <p>I. Pekerjaan Bongkaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Bongkaran Lantai Teraso Selasar 5 M2 <p>II. Pekerjaan Pasangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Plesteran dinding pagar bagian atas 28.88 M2 2. Pek. Acian dinding pagar bagian atas 28.88 M2 3. Pek. Pengecatan dinding pagar 97.68 M2 4. Pek. Coating dinding batu muka 7.5 M2 5. Pek. Pasang Kanopi selasar bahan membrane AGtex 850 GSM + rangka besi galvanis 4" 2,5" dan 2" 48.6 M2 6. Pembuatan kursi taman rangka besi hollow galvanis 4x4, P= 150 cm L= 40 cm, papan kayu 8 cm x 2 cm x 2,5 m 5 buah <p>B. PEKERJAAN SALURAN AIR BUANGAN</p> <p>I. Pekerjaan Bongkaran, Galian dan Urugan Tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Bongkar hotmix dan pondasi jalan untuk saluran air pembuangan 14.08 M2 2. Pek. Galian tanah saluran air pembuangan 10.432 M3 3. Pek. Urugan dan pemadatan tanah bekas galian saluran air pembuangan 3.477 M3 4. Pek. Bongkaran plat Beton tutup saluran air depan gerbang 3 M2 <p>C. Pekerjaan Pasangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pek. Pasangan Buis Beton saluran air pembuangan dia. 40 cm. 17.6 M1 2. Pek. Pasangan kimir batu gunung saluran depan gerbang 2 088 M3 3. Pek. Pembuatan bak kontrol 60x60 pasangan bata merah +plester aci+grill besi siku 40x40 1 unit 4. Pek. Cor beton bagian atas galian saluran air pembuangan 1.408 M3 5. Pek. Pasang kembali plat beton tutup saluran air depan gerbang 3 M2 6. Pek. Perapihan bekas bongkaran drainase lingkungan warga sekitar